

**Dotyczy: Przebudowy Kładki Zwierzynieckiej we Wrocławiu**

## REFERENCJE

**PTM CONSTRUCTION Sp. z o.o.** z siedzibą w Katowicach 40-486, ul. Kolisty 25 wykonywała w okresie od 26.06.2017 do 30.11.2017 na podstawie umowy nr 5/PTM/Kładka Zwierzyniecka/2017 z dnia 26.06.2017r. roboty budowlane w ramach kontraktu:

**„Przebudowa Kładki Zwierzynieckiej we Wrocławiu”**

**oraz**

**„Budowa Północnego zjazdu z Kładki Zwierzynieckiej we Wrocławiu”**

**CAŁKOWITA WARTOŚĆ NETTO 579 966,79 zł**

**KŁADKA - WARTOŚĆ NETTO 342 769,00 zł**

**ZJAZD - WARTOŚĆ NETTO 237 197,79 zł**

Kładka zlokalizowana we wschodniej części Wrocławia od ul. Na Grobli (dzielnica Rakowiec) w kierunku Ogrodu Zoologicznego. Kładka usytuowana jest nad rzeką Odram (przęsła główne podwieszane) oraz nad jej terenami zalewowymi (przęsła swobodnie podparte na lewym brzegu).

Pomost kładki dla pieszych wykonany jest z żelbetowej płyty w formie płyt prefabrykowanych o szerokości 35 cm i grubości 8 cm. Na kładce zamontowane są modułowe urządzenia dylatacyjne przykryte blachą stalową. Długość całkowita kładki wynosi 232m, całkowita szerokość 3,96 m.

Od strony Ogrodu Zoologicznego zlokalizowano 62 metrową pochylnię o konstrukcji żelbetowej.

### **W ramach zadania zrealizowano:**

1. Demontaż żelbetowych prefabrykatów na Kładce Zwierzynieckiej,
2. Montaż nowych żelbetowych prefabrykatów na Kładce Zwierzynieckiej (Długość obiektu 232m, szerokość kładki 3,96m, przęsło nurtowe 86m) wraz z uszczelnieniami,
3. Antykorozyja powierzchni betonowych podpór Kładki wraz z zabezpieczeniem środkami antygraffiti,
4. Zjazd rowerowy z Kładki Zwierzynieckiej o konstrukcji żelbetowej pochylni długości 62m i szerokości 3,44m,
5. Konstrukcje żelbetowe biegów schodowych zejściowych,
6. Nawierzchnio-izolacje w systemie epoksydowo-poliuretanowym,
7. Montaż dylatacji.

### **Zamawiający:**

Gmina Wrocław  
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu  
53-633 Wrocław  
ul. Długa 49

### **Generalny Wykonawca:**

INTOP Warszawa Sp. z o.o.  
02-968 Warszawa  
ul. Łukasza Drewny 70

Wszystkie prace wchodzące w zakres zadania zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończone w terminie umownym.

**Paweł Pólański**  
upr. bud. SWK/0153/OWOM/06  
upr. bud. SWK/0057/OWOD/10  
upr. bud. SWK/0102/WBK1/15  
do kierowania robotami w specjalności  
mostowej, drogowej i kolejowej b.o.