

Katowice, dn. 15.12.2017

REFERENCJE

PTM CONSTRUCTION Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach 40-486, ul. Kolisty 25 NIP 9542758620 wykonywała w okresie od 14.07.2017 do 23.11.2017 na podstawie umowy z dnia 14.07.2017r. roboty budowlane w ramach kontraktu:

„Budowa zaplecza dla pracowników wraz z częścią magazynową w miejscu przeznaczonego do rozbiórki istniejącego zaplecza dla pracowników na terenie bazy MZUK w Sosnowcu, ul. Plonów 22/1 oraz z budową przyłącza kanalizacji sanitarnej”

CAŁKOWITA WARTOŚĆ NETTO 56 221,95 zł

Parametry techniczno-geometryczne

- powierzchnia zabudowy: 304 m²
- powierzchnia użytkowa: 245,94m²
- konstrukcja budynku tradycyjna, murowana i żelbetowa, dach drewniany
- fundamenty bezpośrednie: ławy monolityczne z betonu B20 (C16/20), stal A-IIIIN
- ściany fundamentowe wylewane z betonu żwirowego B20
- ściany nośne z pustaków ceramicznych typu Porotherm gr. 25cm.
- wieńce w poziomie stropów żelbetowe wylewane beton B25, stal A-IIIIN, A-0.
- nadproża okienne i drzwiowe prefabrykowane np. typu „L19”
- dach drewniany dwuspadowy o spadku 20,0°

Zakres wykonanych robót: Roboty konstrukcyjne

Zamawiający:

Miejski Zakład Usług Komunalnych
41-200 Sosnowiec
ul. Plonów 22/1

Generalny Wykonawca:

FS Instalacje Sp. z o.o.
40-847 Katowice
ul. Bocheńskiego 74

Wszystkie prace wchodzące w zakres zadania zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończone w terminie umownym.

PIENISZ ZARZĄDU

inż. Ryszard Forner