Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Kopalnia Węgla Kamiennego "Knurów-Szczygłowice"
44-190 Knurów, ul. Dworcowa 1, tel.: 32 718-5000, fax: 32 718-5413,
e-mail: knurow-szczyglowice@jsw.pl, www.jsw.pl

JSW SA
Wydobywamy to, co najlepsze

Daniel Ciemała	- Dyrektor Kopalni
Robert Łazarczyk	- Dyrektor Techniczny Ruchu Knurów
Krzysztof Baranowski	- Dyrektor Techniczny Ruchu Szczygłowice
Grzegorz Brzezinka	- Dyrektor Pracy
Janusz Orzeł	- Dyrektor Ekonomiczny

Znak sprawy: DPP/PS- AS/490/24
Numer pisma:SKS/PS/135045

JSWW0300135784

Knurów, data 12-01-2024r.

PTM CONSTRUCTION Sp z.o.o
Kolista 25
40-486 Katowice

Dotyczy: Referencji do umowy nr e-Ru 122001060 z dnia 30.10.2020 „Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Granicznej, przebudowa rowów i istniejących sieci oraz wykonanie opasek brzegowych obrębie rzeki Bierawka".

1. Nazwa kontrahenta: **PTM CONSTRUCTION Sp. z o.o.**
2. Siedziba: **40 - 486 Katowice, ul. Kolista 25.**
3. Okres, którego dotyczą referencje: **od dnia 30.10.2020 do dnia 28.02.2023.**
4. Podstawa wystawienia referencji: **pismo kontrahenta z dnia 11.01.2024.**
5. Przedmiot zamówienia objęty prośbą o wystawienie referencji dotyczy:
   Opracowanie dokumentacji projektowej – projekt budowlany wraz z projektem technicznym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysem inwestorskim dla zakresu:

5.1 Obiekty inżynieryjne

a) rozbiórka i budowa mostu drogowego w ciągu ul. Granicznej nad rzeką Bierawka o następujących parametrach:

rozpiętość teoretyczna	26,20 m
rozpiętość przęsła w świetle	24,60 m
długość całkowita	43,33 m
szerokość pomostu	10,48 m
klasa obciążenia	klasa II
klasa drogi	klasa L

b) budowa przepustu PD-1 o następujących parametrach:

długość całkowita	18,00 m
wysokość w świetle	1,00 m
szerokość w świetle	1,00 m
typ konstrukcji	rura HDPE

c) budowa przepustu PD-2 o następujących parametrach:

długość całkowita	29,22 m
wysokość w świetle	2x 1,20 m
szerokość w świetle	1,20 m
typ konstrukcji	prefabrykat żelbetowy
posadowienie	bezpośrednie

d) budowa kładki dla pieszych KŁ-1 i KŁ- 2.

5.2 Przebudowa drogi.

Przebudowa drogi gminnej zaliczanej do klasy L, jednojezdniowej o jednym pasie ruchu. W ramach przebudowy wykonano nową nawierzchnię KR1 wraz z budową nasypów drogowych wzmacnianych siatką polipropylenową.. Parametry przebudowanej drogi:

klasa	L
szerokość jezdni	5,50 m
szerokość poboczy	2 x 0,75 m
długość przebudowanego odcinka	137,09 m

5.3 Przebudowa sieci energetycznej wraz z oświetleniem.

Przebudowa sieci energetycznej w postaci linii napowietrznej nN na długości ok. 141,0m wraz z zabudową nowych konstrukcji wsporczych typu E o długości 12,0 m. W ramach prac przewidziano zabudowę opraw oświetleniowych na konstrukcjach wsporczych.

5.4 Przebudowa sieci wodociągowej i budowa kanalizacji deszczowej.

W ramach prac zaprojektowano przebudowę istniejącego wodociągu Ø40 na długości 33,0m. Zaprojektowano nowy odcinek wodociągu z rur PE 100 SDR 11.

W ramach prac również zaprojektowano nową sieć kanalizacji deszczowej, która odwadnia drogę oraz projektowany most drogowy. Zaprojektowano kanalizację z rur PVC-U Dz315x9,2 SN8 wraz z wpustami i osadnikami.

Ponadto opracowano: mapę do celów projektowych, opinię geotechnicznej oraz dokumentacji geologiczno – inżynierskiej, przeprowadzono podział łącznie 16 nieruchomości wraz z kompletem niezbędnych materiałów i uzyskaniem decyzji administracyjnych. Uzyskano komplet decyzji administracyjnych związanych z realizacją zadania.

Teren, na którym projektowano obiekty budowlane klasyfikuje się do III kategorii szkód górniczych.

5.5 Wartość umowy: **159 350,00 zł netto.**

6. Opinia o wywiązaniu się Wykonawcy z realizacji postanowień umownych:
Wykonawca wykonał dokumentację w terminie, zgodnie z zakresem umowy i aneksu. Kopalnia nie wnosi uwag do wykonanych usług.
7. Informacja o ewentualnych reklamacjach i sposobie ich załatwienia: **brak reklamacji.**
8. Inne istotne informacje dotyczące realizacji usługi: **brak uwag.**

Jastrzębska Spółka Węglowa SA
KWK „Knurów-Szczygłowice"
Pełnomocnik Zarządu
DYREKTOR KOPALNI
Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego
Daniel Ciemała