

# REFERENCJE

**PTM CONSTRUCTION Sp. z o.o.** z siedzibą w Katowicach 40-486, ul. Kollata 25 NIP 9542758620 wykonywała w okresie od 21.04.2017 do 31.08.2017 na podstawie umowy nr 12/S/K/2017 z dnia 21.04.2017r. roboty budowlane w ramach kontraktu:

**„Zabudowa urządzeń przetokowych na torach boczniczy kolejowej” w Elektrowni Opole**

**CAŁKOWITA WARTOŚĆ NETTO 393 222,04 zł**

## Budowa fundamentów pod urządzenia technologiczne

Wykonano fundamenty urządzeń technologicznych – maszynowni, stacji nawrotnych przeciągarek wagonów kolejowych.

## Opis realizacji

Płyty fundamentowe zaprojektowano jako monolityczne płyty żelbetowe o wymiarach i grubości zależnych od rodzaju fundamentu z betonu C30/37 (B37). Wymiary gabarytowe fundamentów umożliwiają zabudowę wszystkich niezbędnych elementów technicznych i urządzeń. Płyty zaprojektowano jako posadowione na gruncie, na odpowiednio przygotowanej podbudowie i podkładzie z betonu C8/10 grubości 10cm. Na betonie wykonano izolację przeciwwilgociową poziomą – 2 x papa termozgrzewalna.

## Zakres robót budowlanych:

1	Wykop z odwozem i utyliz. gruntu	743,00	m3
2	Zasyпка z zagęszczeniem	516,30	m3
3	Chudy beton C8/10	24,96	m3
4	Beton fundamentu C20/25	3,50	m3
5	Beton fundamentu C30/37	198,26	m3
6	Zbrojenie	12992,00	kg
7	Izolacja bitumiczna	382,90	m2

### Zamawiający:

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.  
ul. Węglowa 5  
97-400 Bełchatów

### Generalny Wykonawca:

WICHARY Technologies Sp. z o.o.  
42-625 Pyrzowice,  
ul. Centralna 6

Wszystkie prace wchodzące w zakres zadania zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończone w terminie umownym.

  
Dyrektor ds. Zaopiekowania i Rozwoju  
St. Honek Zarządu  
*mgr Artur Wichary*

  
WICHARY Technologies Sp. z o.o.  
42-625 Pyrzowice, ul. Centralna 6  
tel. + 48 32 661 99 00  
fax + 48 32 661 99 99  
NIP 643 - 16 - 15 - 181